

新疆维吾尔自治区
装配式建筑工程消耗量定额（试行）

乌鲁木齐地区单位估价表

（附：定额内材料预算单价、机械台班单价）

乌鲁木齐市建设局

关于发布《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额（试行）乌鲁木齐地区单位估价表》的通告

为更好的适应新形势下我市经济发展的需要，进一步完善我市计价依据体系，合理确定和有效控制工程造价，市建设局组织编制了《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额(试行)乌鲁木齐地区单位估价表》，现予以发布，有关事项通告如下：

一、本估价表自 2023 年 9 月 1 日起在乌鲁木齐地区范围内执行。

二、本估价表与《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额》（试行）《2020 版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》配套使用。

三、本估价表执行之日前，凡已完成招投标的工程项目，仍按原合同约定执行；已办理竣工结算的工程项目不做相应调整。

四、本估价表是编制投资估算、设计概算、招标控制价、施工图预算的依据；可作为投标报价、签订施工合同、办理工程结算等工作的参考。

本估价表由市建设局负责管理，具体解释工作由乌鲁木齐建筑市场运行服务中心负责。在执行过程中遇到的问题，请及时反馈乌鲁木齐建筑市场运行服务中心。

联系人：于昕平

联系电话：0991-7916838

附件：《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量（试行）
定额乌鲁木齐地区单位估价表》（附：定额内材料
预算单价、机械台班单价）

乌鲁木齐市建设局

2023年8月25日

编制说明

一、《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额（试行）乌鲁木齐地区单位估价表》（以下简称“本估价表”），是根据《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额》（试行）、《乌鲁木齐地区 2020 年建筑工程材料预算价格》、《2001 年全国统一机械台班费用定额》、《2003 年新疆机械台班费用》、《2015 年建设工程施工机械台班费用编制规则》及《2015 年建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》内的人工、材料、施工机械台班消耗量为依据，结合我市实际情况编制的。

二、本估价表与《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额》（试行）、《2020 版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》配套使用。

三、本估价表适用于乌鲁木齐地区内的装配式混凝土结构、装配式钢结构、装配式木结构、装配式混合结构建筑工程项目。

四、本估价表是编制投资估算、设计概算、招标控制价、施工图预算的依据；可作为投标报价、签订施工合同、办理工程结算的参考。

五、本估价表中定额内人工费单价、材料预算单价、施工机械台班单价的组成：

（一）定额内人工费单价

本估价表内人工费单价以综合工日表示，其中二类人工 148 元/工日，三类人工 172 元/工日。

（二）定额内材料预算单价

1. 本估价表内的材料预算单价是材料由提货地点到达工地现场的全部费用价格。包括：原价、运杂费、运损费、采购及保管费。

2. 材料预算价格=(材料原价+运杂费+运损费)×(1+采购及保管费率)。

其中：运损费=（材料原价+运杂费）×运输损耗率

运输损耗率为 0.5%。

采购及保管费率为 2.5%，其中采购费率为 1%，保管费率为 1.5%。

3. 本估价表内的材料原价为一般计税方法下在国标基础上的合格产品供应价。如与实际有差异，均可进行调整，其调整部分只计增值税销项税额。

4. 本估价表内材料预算单价中，材料运距的城区范围界定为：东至绕城高速公路、南至天山区南界和绕城高速公路，西至昌吉市东界，北至五家渠市行政区界、米东区长山子镇、柏杨河哈萨克族乡南界。超出此城区范围可计算超运距费用，其超出部分只计增值税销项税税额。

（三）定额内施工机械台班费单价

施工机械台班费单价是根据《2001 年全国统一机械台班费用定额》、《2003 年新疆机械台班费用》、《2015 年建设工程施工机械台班费用编制规则》及《2015 年建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》编制的，其中已扣除了进项税税额。二类费用：机上人工单价，执行二类人工（安装）预算单价 148 元/工日，电及燃油价格按编制期价格综合确定。

六、本估价表中有关情况说明

1. 本估价表中的预拌混凝土均为商品混凝土，商品混凝土价格均为入模价。

2. 本估价表中基价未包括《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额》（试行）中带“（ ）”材料预算价格，应另行计算。

3. 本估价表中注有“xxx 以内”或“xxx 以下”者均包括 xxx 本身，“xxx 以外”或“xxx 以上”者，均不包括本身。

七、本价格由市建设局负责管理，具体解释工作由乌鲁木齐建筑市场运行服务中心负责。

第一章 装配式混凝土结构工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1001	1-1	实心柱	10m ³	1577.97	1382.32	193.98	1.67
1002	1-2	单梁	10m ³	2137.21	1884.04	253.17	
1003	1-3	叠合梁	10m ³	2808.76	2446.44	362.32	
1004	1-4	整体板	10m ³	2956.26	2418.32	514.35	23.59
1005	1-5	叠合板	10m ³	3917.59	3022.16	856.15	39.28
1006	1-6	实心剪力墙 外墙板 墙厚(mm) ≤200	10m ³	2207.00	1886.85	318.06	2.09
1007	1-7	实心剪力墙 外墙板 墙厚(mm) >200	10m ³	1717.65	1452.18	263.38	2.09
1008	1-8	实心剪力墙 内墙板 墙厚(mm) ≤200	10m ³	1802.32	1509.30	291.14	1.88
1009	1-9	实心剪力墙 内墙板 墙厚(mm) >200	10m ³	1414.58	1172.31	240.39	1.88
1010	1-10	夹心保温剪力墙外墙板 墙厚(mm) ≤300	10m ³	1796.55	1534.76	259.70	2.09
1011	1-11	夹心保温剪力墙外墙板 墙厚(mm) >300	10m ³	1650.36	1395.20	253.07	2.09
1012	1-12	双叶叠合剪力墙 外墙板	10m ³	2876.80	2602.28	274.52	
1013	1-13	双叶叠合剪力墙 内墙板	10m ³	2403.80	2129.28	274.52	
1014	1-14	外墙面板(PCF板)	10m ³	4097.91	3545.04	550.78	2.09
1015	1-15	外挂墙板 墙厚(mm) ≤200	10m ³	3338.52	2888.81	447.62	2.09
1016	1-16	外挂墙板 墙厚(mm) >200	10m ³	2429.79	2081.92	345.78	2.09
1017	1-17	直行梯段 简支	10m ³	2537.21	2299.92	231.66	5.63
1018	1-18	直行梯段 固支	10m ³	2839.40	2498.24	329.79	11.37
1019	1-19	叠合板式阳台	10m ³	4115.85	3211.60	864.97	39.28
1020	1-20	全预制式阳台	10m ³	3004.46	2553.00	431.79	19.67
1021	1-21	凸(飘)窗	10m ³	3149.79	2711.36	411.43	27.00
1022	1-22	空调板	10m ³	4526.91	3532.76	950.95	43.20
1023	1-23	女儿墙 墙高(mm) ≤600	10m ³	3641.15	3033.85	571.08	36.22
1024	1-24	女儿墙 墙高(mm) ≤1400	10m ³	2591.53	2261.74	316.48	13.31
1025	1-25	压顶	10m ³	3471.73	2909.68	553.08	8.97
1026	1-26	其他构件	10m ³	2814.24	2803.12	11.12	
1027	1-27	套筒注浆 钢筋直径(mm) ≤φ18	10个	42.67	32.56	10.11	
1028	1-28	套筒注浆 钢筋直径(mm) >φ18	10个	52.58	35.52	17.06	
1029	1-29	嵌缝、打胶	100m	1436.43	974.88	461.55	
1030	1-30	梁、柱接头	10m ³	7815.34	4102.56	3712.78	
1031	1-31	叠合梁、板	10m ³	4837.70	927.96	3909.74	
1032	1-32	叠合剪力墙	10m ³	5108.52	1395.20	3713.32	
1033	1-33	连接墙、柱	10m ³	5571.09	1863.76	3707.33	
1034	1-34	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	5311.18	1238.17	4051.10	21.91
1035	1-35	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	5154.60	1066.34	4036.22	52.04
1036	1-36	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	4572.35	732.60	3797.32	42.43
1037	1-37	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤40	t	4626.83	598.81	4021.72	6.30
1038	1-38	带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) ≤10	t	5369.45	1297.07	4022.54	49.84
1039	1-39	带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) ≤18	t	5215.48	1116.36	4042.47	56.65
1040	1-40	带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) ≤25	t	4613.73	765.75	3803.42	44.56
1041	1-41	带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) ≤40	t	4653.67	625.30	4021.72	6.65
1042	1-42	圆钢HPB300 ≤φ10 绑扎	t	5484.44	1662.48	3800.80	21.16
1043	1-43	圆钢HPB300 ≤φ10 点焊	t	5185.42	1175.86	3810.62	198.94
1044	1-44	圆钢HPB300 ≤φ18 绑扎	t	4916.59	1061.31	3844.54	10.74
1045	1-45	圆钢HPB300 ≤φ18 点焊	t	4717.87	719.72	3869.41	128.74
1046	1-46	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	6584.62	2463.16	4069.92	51.54
1047	1-47	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) >10	t	5450.24	1415.77	4010.10	24.37
1048	1-48	箍筋 带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) ≤10	t	6626.29	2531.69	4041.36	53.24

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1049	1-49	箍筋 带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) >10	t	5489.55	1454.25	4010.10	25.20
1050	1-50	钢管束灌注自密实混凝土	10m ³	5450.29	1786.66	3663.63	
1051	1-51	后浇混凝土模板 梁、柱接头	100m ²	13116.48	6208.60	6905.87	2.01
1052	1-52	后浇混凝土模板 连接墙、柱	100m ²	6016.21	3108.44	2906.91	0.86
1053	1-53	后浇混凝土模板 板带	100m ²	7840.99	3734.93	4104.91	1.15

第二章 装配式钢结构工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1054	2-1	焊接空心球网架	t	6763.88	900.14	5489.96	373.78
1055	2-2	螺栓球节点网架	t	6506.30	900.14	5305.53	300.63
1056	2-3	焊接不锈钢空心球网架	t	7067.27	1061.90	5637.28	368.09
1057	2-4	固定支座	套	2542.29	308.58	2138.10	95.61
1058	2-5	单向滑移支座	套	2524.64	370.30	2066.91	87.43
1059	2-6	双向滑移支座	套	2679.97	432.01	2166.11	81.85
1060	2-7	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架)质量(t)≤1.5	t	6055.94	415.29	5324.87	315.78
1061	2-8	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架)质量(t)≤3	t	5988.89	424.02	5311.72	253.15
1062	2-9	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架)质量(t)≤8	t	5910.57	384.80	5306.11	219.66
1063	2-10	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架)质量(t)≤15	t	6032.88	400.34	5314.47	318.07
1064	2-11	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架)质量(t)≤25	t	6250.89	422.39	5324.15	504.35
1065	2-12	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤1.5	t	6159.80	603.69	5176.54	379.57
1066	2-13	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤3	t	5955.93	496.39	5165.36	294.18
1067	2-14	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤8	t	5930.45	456.73	5152.18	321.54
1068	2-15	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤15	t	6027.51	473.01	5155.12	399.38
1069	2-16	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤25	t	6401.29	605.47	5169.86	625.96
1070	2-17	厂(库)房钢结构 钢桁架质量(t)≤40	t	6651.30	746.07	5169.86	735.37
1071	2-18	厂(库)房钢结构 钢柱质量(t)≤3	t	6006.18	477.30	5343.67	185.21
1072	2-19	厂(库)房钢结构 钢柱质量(t)≤8	t	5877.85	387.32	5330.37	160.16
1073	2-20	厂(库)房钢结构 钢柱质量(t)≤15	t	5989.38	355.50	5314.90	318.98
1074	2-21	厂(库)房钢结构 钢柱质量(t)≤25	t	6141.78	417.80	5320.31	403.67
1075	2-22	厂(库)房钢结构 钢梁质量(t)≤1.5	t	5982.92	331.96	5353.78	297.18
1076	2-23	厂(库)房钢结构 钢梁质量(t)≤3	t	5832.03	291.41	5339.04	201.58
1077	2-24	厂(库)房钢结构 钢梁质量(t)≤8	t	5802.96	224.07	5320.82	258.07
1078	2-25	厂(库)房钢结构 钢梁质量(t)≤15	t	5925.86	255.15	5335.37	335.34
1079	2-26	厂(库)房钢结构 钢吊车梁质量(t)≤3	t	5879.50	259.74	5336.05	283.71
1080	2-27	厂(库)房钢结构 钢吊车梁质量(t)≤8	t	5757.15	190.03	5320.99	246.13
1081	2-28	厂(库)房钢结构 钢吊车梁质量(t)≤15	t	5739.84	133.35	5320.99	285.50
1082	2-29	厂(库)房钢结构 钢吊车梁质量(t)≤25	t	5961.90	205.57	5333.40	422.93
1083	2-30	厂(库)房钢结构 钢平台(钢走道)	t	6265.89	815.92	5173.81	276.16
1084	2-31	厂(库)房钢结构 钢楼梯 踏步式	t	5558.85	806.75	4528.94	223.16
1085	2-32	厂(库)房钢结构 钢楼梯 爬式	t	6155.90	1367.08	4567.58	221.24
1086	2-33	厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	5030.64	384.80	4399.55	246.29
1087	2-34	厂(库)房钢结构 钢墙架(挡风架)	t	6163.46	767.38	5169.75	226.33
1088	2-35	厂(库)房钢结构 零星钢构件	t	5962.91	1000.48	4678.56	283.87
1089	2-36	厂(库)房钢结构 现场拼装平台摊销	t	491.41	210.46	218.16	62.79
1090	2-37	其他钢结构 钢柱质量(t)≤3	t	6019.28	556.92	5372.66	89.70
1091	2-38	其他钢结构 钢柱质量(t)≤5	t	5942.94	501.28	5354.68	86.98
1092	2-39	其他钢结构 钢柱质量(t)≤10	t	5883.69	451.10	5348.66	83.93
1093	2-40	其他钢结构 钢柱质量(t)≤15	t	5886.79	434.53	5363.43	88.83
1094	2-41	其他钢结构 钢梁质量(t)≤0.5	t	5853.31	405.67	5356.27	91.37
1095	2-42	其他钢结构 钢梁质量(t)≤1.5	t	5810.51	368.82	5352.35	89.34
1096	2-43	其他钢结构 钢梁质量(t)≤3	t	5755.87	323.82	5347.10	84.95
1097	2-44	其他钢结构 钢梁质量(t)≤5	t	5699.97	273.80	5342.41	83.76
1098	2-45	其他钢结构 钢支撑质量(t)≤1.5	t	4953.50	445.48	4410.40	97.62

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1099	2-46	其他钢结构 钢支撑质量(t)≤3	t	4928.37	445.48	4390.84	92.05
1100	2-47	其他钢结构 钢支撑质量(t)≤5	t	4863.73	400.93	4375.66	87.14
1101	2-48	其他钢结构 钢支撑质量(t)≤8	t	4857.19	380.95	4380.64	95.60
1102	2-49	其他钢结构 踏步式钢楼梯	t	5454.94	810.60	4540.89	103.45
1103	2-50	钢结构安装配件 高强螺栓	100套	492.96	51.80	350.78	90.38
1104	2-51	钢结构安装配件 花篮螺栓	100套	275.09	51.80	132.91	90.38
1105	2-52	钢结构安装配件 剪力栓钉	100套	137.61	74.00	34.77	28.84
1106	2-53	磁粉探伤 焊缝磁粉检测	10m	154.68	74.44	77.79	2.45
1107	2-54	磁粉探伤 焊缝荧光磁粉检测	10m	141.56	74.44	64.67	2.45
1108	2-55	X光透视拍片探伤 80mm×300mm 被探件壁厚 16mm以内	10张	497.52	300.59	135.39	61.54
1109	2-56	X光透视拍片探伤 80mm×300mm 被探件壁厚 30mm以内	10张	585.26	373.26	135.39	76.61
1110	2-57	X光透视拍片探伤 80mm×300mm 被探件壁厚 42mm以内	10张	697.77	466.50	135.39	95.88
1111	2-58	X光透视拍片探伤 80mm×150mm 被探件壁厚 16mm以内	10张	473.64	300.59	111.51	61.54
1112	2-59	X光透视拍片探伤 80mm×150mm 被探件壁厚 30mm以内	10张	561.38	373.26	111.51	76.61
1113	2-60	X光透视拍片探伤 80mm×150mm 被探件壁厚 42mm以内	10张	673.89	466.50	111.51	95.88
1114	2-61	液化气预热、后热与整体热处理 钢板厚度 (mm)以内 40	m	812.52	206.16	564.22	42.14
1115	2-62	液化气预热、后热与整体热处理 钢板厚度 (mm)以内 60	m	1126.49	245.83	817.89	62.77
1116	2-63	液化气预热、后热与整体热处理 钢板厚度 (mm)以内 80	m	1452.62	277.50	1095.23	79.89
1117	2-64	液化气预热、后热与整体热处理 钢板厚度 (mm)以内 100	m	1845.60	310.21	1430.04	105.35
1118	2-65	液化气预热、后热与整体热处理 钢板厚度 (mm)以内 120	m	2310.94	346.91	1837.61	126.42
1119	2-66	围护体系安装 钢楼层板 自承式楼承板	100m ²	8470.03	2837.01	5154.00	479.02
1120	2-67	围护体系安装 钢楼层板 压型钢板楼承板	100m ²	9635.31	2011.76	7181.44	442.11
1121	2-68	围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板	100m ²	12564.01	2962.37	9505.28	96.36
1122	2-69	围护体系安装 墙面板 采光板	100m ²	11264.05	2101.16	9066.53	96.36
1123	2-70	围护体系安装 墙面板 压型钢板	100m ²	8561.05	2101.16	6363.53	96.36
1124	2-71	围护体系安装 墙面 玻纤保温棉	100m ²	1552.40	409.22	1046.82	96.36
1125	2-72	围护体系安装 预制轻钢龙骨隔墙板 板厚 ≤80mm	100m ²	14762.56	2110.92	12439.31	212.33
1126	2-73	围护体系安装 预制轻钢龙骨隔墙板 板厚 ≤100mm	100m ²	17409.92	2533.17	14632.54	244.21
1127	2-74	围护体系安装 预制轻钢龙骨隔墙板 板厚 ≤150mm	100m ²	23418.27	2786.54	20350.90	280.83
1128	2-75	围护体系安装 增加一道硅酸钙板	100m ²	5631.50	382.73	5200.63	48.14
1129	2-76	围护体系安装 硅酸钙板灌浆墙面板 双面隔墙	100m ²	24151.92	5837.27	16939.01	1375.64
1130	2-77	围护体系安装 硅酸钙板灌浆墙面板 保温岩棉铺设	10m ³	6404.60	3233.95	3170.65	
1131	2-78	围护体系安装 硅酸钙板灌浆墙面板 EPS砼浇灌	10m ³	5196.19	1861.10	2782.47	552.62

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1132	2-79	围护体系安装 硅酸钙板包柱、包梁	100m ²	11999.13	5823.50	6134.87	40.76
1133	2-80	围护体系安装 蒸压砂加气保温块贴面	100m ²	6524.02	4320.27	2203.75	
1134	2-81	围护体系安装 屋面板 彩钢夹芯板	100m ²	12655.26	2712.10	9846.80	96.36
1135	2-82	围护体系安装 屋面板 采光板	100m ²	11219.84	2096.12	9027.36	96.36
1136	2-83	围护体系安装 屋面板 压型钢板	100m ²	8146.73	1837.57	6212.80	96.36
1137	2-84	围护体系安装 屋面玻纤保温棉 厚50	100m ²	1933.31	340.99	1495.96	96.36
1138	2-85	围护体系安装 天沟 钢板	t	5814.90	1296.78	4246.09	272.03
1139	2-86	围护体系安装 天沟 不锈钢	10m	1503.73	231.77	1210.88	61.08
1140	2-87	围护体系安装 天沟 彩钢板	10m	739.84	240.35	460.33	39.16

第三章 装配式木结构工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1141	3-1	地梁板 墙厚(mm) ≤120	10m	239.62	152.88	86.74	
1142	3-2	地梁板 墙厚(mm) ≤180	10m	292.87	162.80	130.07	
1143	3-3	地梁板 墙厚(mm) ≤240	10m	351.00	177.60	173.40	
1144	3-4	规格材组合柱 截面积(m ²) ≤0.1	10m ³	7907.26	4933.28	148.85	2825.13
1145	3-5	规格材组合柱 截面积(m ²) ≤0.2	10m ³	8425.18	5920.00	150.26	2354.92
1146	3-6	胶合柱 截面积(m ²) ≤0.1	10m ³	8889.41	5920.00	144.28	2825.13
1147	3-7	胶合柱 截面积(m ²) ≤0.2	10m ³	11379.20	8880.00	144.28	2354.92
1148	3-8	规格材组合梁 截面积(m ²) ≤0.1	10m ³	11058.17	6906.72	148.85	4002.60
1149	3-9	规格材组合梁 截面积(m ²) ≤0.2	10m ³	11574.96	7893.28	150.26	3531.42
1150	3-10	胶合梁 截面积(m ²) ≤0.1	10m ³	13026.88	8880.00	144.28	4002.60
1151	3-11	胶合梁 截面积(m ²) ≤0.2	10m ³	15515.70	11840.00	144.28	3531.42
1152	3-12	墙体木骨架 墙厚(mm) ≤120	10m ²	631.36	394.57	144.29	92.50
1153	3-13	墙体木骨架 墙厚(mm) ≤180	10m ²	699.10	444.00	144.29	110.81
1154	3-14	墙体木骨架 墙厚(mm) ≤240	10m ²	870.23	592.00	144.30	133.93
1155	3-15	墙面板铺装	10m ²	177.64	177.60	0.04	
1156	3-16	楼板格栅 格栅跨度(m) ≤3	10m ²	707.20	493.28	0.01	213.91
1157	3-17	楼板格栅 格栅跨度(m) ≤4	10m ²	775.08	592.00	0.01	183.07
1158	3-18	楼板格栅 格栅跨度(m) ≤5	10m ²	876.13	670.88	0.01	205.24
1159	3-19	桁架格栅 格栅跨度(m) >5	10m ²	941.39	740.00	0.01	201.38
1160	3-20	格栅挂件	10套	49.28	49.28		
1161	3-21	楼面板铺装	10m ²	272.40	197.28	75.12	
1162	3-22	木楼梯	10m ²	2762.55	986.72		1775.83
1163	3-23	屋面 椽条	10m ³	23764.12	22693.28	12.86	1057.98
1164	3-24	屋面 桁架	10m ³	18973.24	17760.00	12.65	1200.59
1165	3-25	屋面板铺装 两坡以内	10m ²	246.74	246.72	0.02	
1166	3-26	屋面板铺装 两坡以上	10m ²	296.03	296.00	0.03	
1167	3-27	屋面 封檐板 高度(cm) ≤20	100m	869.00	864.02	4.98	
1168	3-28	屋面 封檐板 高度(cm) ≤30	100m	992.78	986.12	6.66	
1169	3-29	石膏板铺设	100m ²	2041.42	735.26	1256.73	49.43
1170	3-30	呼吸纸铺设	100m ²	493.28	493.28		
1171	3-31	岩棉铺设	10m ³	7114.55	3943.90	3170.65	

第四章 建筑构件及部品工程

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1172	4-1	单元式幕墙 安装高度(m) ≤60	100m ²	8401.26	6708.99	359.59	1332.68
1173	4-2	单元式幕墙 安装高度(m) ≤100	100m ²	10252.84	8511.33	359.59	1381.92
1174	4-3	单元式幕墙 安装高度(m) ≤150	100m ²	11475.33	9681.57	359.59	1434.17
1175	4-4	单元式幕墙 安装高度(m) ≤200	100m ²	12767.53	10918.70	359.59	1489.24
1176	4-5	防火隔断 缝宽(mm) ≤200	10m ²	5591.57	2261.44	3330.13	
1177	4-6	防火隔断 缝宽(mm) 每增加100	10m ²	1115.18	230.14	885.04	
1178	4-7	槽形埋件	100个	2782.39	1710.88	1071.51	
1179	4-8	T形转接螺栓	100个	379.00	242.72	136.28	
1180	4-9	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 板厚(mm) ≤50	100m ²	7028.42	737.48	6290.94	
1181	4-10	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 板厚(mm) ≤80	100m ²	8724.22	823.18	7901.04	
1182	4-11	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 板厚(mm) ≤100	100m ²	10860.98	920.56	9940.42	
1183	4-12	轻质条板隔墙 板厚(mm) ≤100	100m ²	7666.22	1651.68	5997.94	16.60
1184	4-13	轻质条板隔墙 板厚(mm) ≤120	100m ²	8796.86	1982.31	6795.46	19.09
1185	4-14	轻质条板隔墙 板厚(mm) ≤150	100m ²	10672.39	2180.48	8469.95	21.96
1186	4-15	轻质条板隔墙 板厚(mm) ≤200	100m ²	12061.31	2398.49	9637.56	25.26
1187	4-16	轻质陶瓷隔墙板 板厚≤80mm	100m ²	28285.99	1412.22	26857.17	16.60
1188	4-17	轻质陶瓷隔墙板 板厚≤100mm	100m ²	32597.94	1694.90	30883.95	19.09
1189	4-18	轻质陶瓷隔墙板 板厚≤120mm	100m ²	36546.40	1864.36	34660.08	21.96
1190	4-19	轻质陶瓷隔墙板 板厚≤150mm	100m ²	40939.92	2050.69	38863.97	25.26
1191	4-20	预制烟道及通风道 断面周长(m) ≤1.5	10m	933.07	230.29	698.75	4.03
1192	4-21	预制烟道及通风道 断面周长(m) ≤2	10m	1167.91	265.66	896.76	5.49
1193	4-22	预制烟道及通风道 断面周长(m) ≤2.5	10m	1478.17	310.21	1161.15	6.81
1194	4-23	成品风帽 混凝土	10个	3314.06	1274.13	2038.68	1.25
1195	4-24	成品风帽 钢制	10个	3345.99	711.73	2634.26	
1196	4-25	预制品护栏 混凝土	10m	588.46	464.74	106.82	16.90
1197	4-26	预制品护栏 型钢	10m	763.48	677.68	70.25	15.55
1198	4-27	预制品护栏 型钢玻璃	10m	712.61	614.56	81.83	16.22
1199	4-28	预制品护栏 铝合金	10m	671.29	585.49	70.25	15.55
1200	4-29	成品卡扣式踢脚线 实木	10m	184.03	58.14	125.89	
1201	4-30	成品卡扣式踢脚线 金属	10m	232.28	58.14	174.14	
1202	4-31	墙面成品木饰面面层安装 直形	10m ²	87.02	81.18	5.84	
1203	4-32	墙面成品木饰面面层安装 弧形	10m ²	88.60	82.04	6.56	
1204	4-33	带门套成品装饰平开复合木门 单开	樘	982.56	79.92	902.64	
1205	4-34	带门套成品装饰平开复合木门 双开	樘	1346.52	120.03	1226.49	
1206	4-35	带门套成品装饰平开实木门 单开	樘	1422.68	96.05	1326.63	
1207	4-36	带门套成品装饰平开实木门 双开	樘	2130.24	144.15	1986.09	
1208	4-37	带门套成品推拉木门 吊装式	樘	1167.35	323.23	844.12	
1209	4-38	带门套成品推拉木门 落地式	樘	1232.85	359.20	873.65	
1210	4-39	成品木质门套 门套断面展开宽度(mm) ≤250	10m	740.42	119.73	620.69	
1211	4-40	成品木质门套 门套断面展开宽度(mm) >250	10m	822.63	139.56	683.07	
1212	4-41	成品木质窗套 窗套断面展开宽度(mm) ≤200	10m	635.06	89.84	545.22	
1213	4-42	成品木质窗套 窗套断面展开宽度(mm) >200	10m	701.73	99.75	601.98	
1214	4-43	成品橱柜 上柜	10m	512.37	498.63	13.74	

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1215	4-44	成品橱柜 下柜	10m	465.93	452.19	13.74	
1216	4-45	成品橱柜 水槽	组	25.44	11.70	13.74	
1217	4-46	成品橱柜 台面板 人造石	10m	278.43	231.86	46.57	
1218	4-47	成品橱柜 台面板 不锈钢	10m	255.21	208.64	46.57	
1219	4-48	成品洗漱台柜	组	116.08	102.34	13.74	
1220	4-49	成品楼地面 基层 非采暖地面	10m ²	914.14	493.47	420.67	
1221	4-50	成品楼地面 基层 采暖地面	10m ²	1034.63	569.32	465.31	
1222	4-51	成品楼地面 地面装饰板面层	10m ²	772.76	131.41	641.35	
1223	4-52	成品楼地面 卫生间成品防水底盘	10m ²	628.67	284.66	344.01	
1224	4-53	成品楼地面 挡水坝	10m	208.34	72.93	135.41	
1225	4-54	成品楼地面 PE膜	10m ²	453.08	131.41	321.67	

第五章 措施项目

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1226	5-1	工具式模板 柱模板 矩形柱	100m ²	4916.01	3305.88	1395.03	215.10
1227	5-2	工具式模板 柱模板 异形柱	100m ²	6032.80	4251.30	1566.40	215.10
1228	5-3	工具式模板 柱模板 柱支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	100m ²	738.71	428.90	248.35	61.46
1229	5-4	工具式模板 梁模板 矩形梁	100m ²	4348.97	2793.06	1397.88	158.03
1230	5-5	工具式模板 梁模板 异形梁	100m ²	5191.93	3455.21	1561.13	175.59
1231	5-6	工具式模板 梁模板 梁支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	100m ²	554.40	447.55	93.68	13.17
1232	5-7	工具式模板 墙模板 直形墙	100m ²	4443.08	2792.32	1435.66	215.10
1233	5-8	工具式模板 墙模板 墙支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	100m ²	689.13	428.90	198.77	61.46
1234	5-9	工具式模板 板模板 板	100m ²	3699.42	2391.09	1163.47	144.86
1235	5-10	工具式模板 板模板 板支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	100m ²	503.20	456.88	37.54	8.78
1236	5-11	工具式模板 整体楼梯 现浇混凝土铝合金 模板	10m ²	1800.87	1172.60	571.20	57.07
1237	5-12	钢结构工程综合脚手架 厂(库)房钢结构 工程 单层厂房 檐高(m) ≤6	100m ²	452.80	266.40	166.21	20.19
1238	5-13	钢结构工程综合脚手架 厂(库)房钢结构 工程 单层厂房 檐高(m) 每增加1m	100m ²	96.37	57.28	34.70	4.39
1239	5-14	钢结构工程综合脚手架 厂(库)房钢结构 工程 多层厂房 檐高20m以内、层高6m内	100m ²	524.04	345.28	146.71	32.05
1240	5-15	钢结构工程综合脚手架 厂(库)房钢结构 工程 多层厂房 每增加1m	100m ²	139.64	110.85	25.72	3.07
1241	5-16	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤20	100m ²	1289.47	801.72	378.01	109.74
1242	5-17	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤30	100m ²	1509.54	929.29	463.04	117.21
1243	5-18	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤40	100m ²	1752.76	1132.35	542.27	78.14
1244	5-19	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤50	100m ²	1882.97	1205.61	597.47	79.89
1245	5-20	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤70	100m ²	2000.65	1256.52	664.24	79.89
1246	5-21	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤90	100m ²	2163.73	1310.10	770.66	82.97
1247	5-22	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤110	100m ²	2511.19	1546.45	881.77	82.97
1248	5-23	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤120	100m ²	2555.36	1578.57	893.82	82.97
1249	5-24	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤130	100m ²	2743.27	1713.84	946.46	82.97
1250	5-25	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤140	100m ²	2824.69	1778.52	963.20	82.97
1251	5-26	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤150	100m ²	2935.09	1861.40	990.72	82.97
1252	5-27	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤160	100m ²	3152.48	2025.68	1042.96	83.84
1253	5-28	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤170	100m ²	3359.56	2147.18	1128.54	83.84

序号	定额编号	项目名称	单位	基价	人工费	材料费	机械费
1254	5-29	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤180	100m ²	3601.86	2346.69	1171.33	83.84
1255	5-30	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤190	100m ²	3793.47	2510.38	1199.25	83.84
1256	5-31	钢结构工程综合脚手架 其他钢结构工程 檐高(m) ≤200	100m ²	4054.82	2706.33	1264.65	83.84
1257	5-32	电动整体提升架	100m ²	2310.91	1819.81	398.92	92.18
1258	5-33	电动高空作业吊篮	100m ²	495.05	234.73		260.32
1259	5-34	垂直运输 混凝土结构、混合结构工程 檐 高(m) ≤40	100m ²	3953.11	1084.84		2868.27
1260	5-35	垂直运输 混凝土结构、混合结构工程 檐 高(m) ≤70	100m ²	4989.00	1124.80		3864.20
1261	5-36	垂直运输 混凝土结构、混合结构工程 檐 高(m) ≤100	100m ²	5297.03	1138.12		4158.91
1262	5-37	垂直运输 混凝土结构、混合结构工程 檐 高(m) ≤140	100m ²	6133.80	1147.00		4986.80
1263	5-38	垂直运输 混凝土结构、混合结构工程 檐 高(m) ≤170	100m ²	7749.04	1149.96		6599.08
1264	5-39	垂直运输 混凝土结构、混合结构工程 檐 高(m) ≤200	100m ²	10313.47	1152.92		9160.55

附录：

定额内材料预算单价、机械台班单价

附录

一、装配式消耗量定额乌鲁木齐地区材料 预算单价

序号	材料名称及规格	单位	除税预算价	含税预算价
一、黑色及有色金属				
010500008	钢丝绳 φ12	kg	5.730	6.462
010101015	钢筋 φ10以内	kg	3.686	4.157
010101051	钢筋 HPB300φ12~φ18	kg	3.736	4.213
010101052	钢筋 HPB300φ10以内	kg	3.686	4.157
010101060	钢筋 φ6	t	3686.000	4156.999
010103009	钢筋 HRB400以内φ10以内	kg	3.948	4.452
010103112	钢筋 HRB400以上 φ12~18	kg	3.893	4.390
010103120	钢筋 HRB400以上 φ20~25	kg	3.672	4.141
010103121	钢筋 HRB400以内 φ20~25	kg	3.672	4.141
010103122	钢筋 HRB400以内 φ12~18	kg	3.893	4.390
010103123	钢筋 HRB400以内φ25以上	kg	3.920	4.421
010103124	钢筋 HRB400以上φ10以内	kg	3.920	4.421
010103130	钢筋 HRB400以上φ25以上	kg	3.920	4.421
010300001	不锈钢丝 φ1.2	kg	20.000	22.556
010500002	钢丝绳	kg	6.896	7.777
010500009	钢丝绳 φ12.5	m	3.344	3.771
010500022	钢丝绳 φ8	m	2.252	2.540
010900013	圆钢(综合)	kg	3.736	4.213
010900019	圆钢 φ15~24	kg	3.736	4.213
011300001	扁钢(综合)	kg	3.808	4.295
011900010	槽钢 18#以外	kg	3.826	4.315
011900014	槽形彩钢条 2	m	14.220	16.037
012100040	角钢 40×20×4	kg	3.739	4.217
012300004	型钢(综合)	kg	4.085	4.607
012701010	定位钢板	kg	3.899	4.397
012900004	不锈钢板 δ1.0	m ²	153.256	172.839
012900013	中厚钢板(综合)	kg	3.899	4.397
012900017	压型钢板 δ0.5	m ²	40.000	45.111
012900018	压型钢板楼板 δ0.9	m ²	64.660	72.922
012900034	钢板 δ3~10	t	3773.000	4255.116
012900103	热轧薄钢板 δ3.0	m ²	73.696	83.113
012900112	彩钢板 δ0.5	m ²	26.000	29.322
012900113	彩钢板 δ0.8	m ²	28.000	31.578
012900150	镀锌薄钢板 δ1.5	m ²	51.430	58.002
012900152	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	4.370	4.928
012900155	镀锌钢板250高	m	12.850	14.492
014900003	槽铝 75	m	8.097	9.132
014900004	工字铝 综合	m	10.500	11.842
014900006	角铝 25.4×1	m	3.800	4.286
015300002	铅板 80×150×3	块	4.792	5.404
015300004	铅板 80×300×3	块	8.599	9.698
016100007	钨棒	kg	367.834	414.836
二、橡胶、塑料及非金属材料				
020300008	橡皮密封条 20×4	m	3.893	4.390
020300009	橡胶密封条	m	1.095	1.235
020300013	密封带 3×20	m	1.705	1.923
020300030	泡沫条 φ25	m	0.700	0.789
020700050	防水橡胶垫	个	3.870	4.365
020900011	聚乙烯薄膜	m ²	1.070	1.207

序号	材料名称及规格	单位	除税预算价	含税预算价
020900020	PE棒	m	1.600	1.804
021300001	暗塑料袋 80×300	副	2.838	3.201
022700008	棉纱头	kg	6.129	6.912
三、五金制品				
030101007	铝拉铆钉 M5×40	百个	3.900	4.398
030103089	自攻螺钉 ST6×20	百个	3.954	4.459
030105014	高强螺栓	套	3.439	3.878
030105019	花篮螺栓 M16×250	个	2.903	3.274
030105020	对拉螺栓	kg	6.763	7.627
030105032	六角螺栓	kg	5.491	6.193
030105080	六角螺栓带螺母综合	kg	4.815	5.430
030105220	螺栓球节点网架	t	5000.000	5638.902
030105259	花篮螺栓 M12×200	套	1.303	1.469
030105260	栓钉	套	0.328	0.370
030105265	镀锌螺纹钉	kg	0.699	0.788
030105267	六角螺栓 M6×35	百个	15.455	17.430
030105300	T形不锈钢螺栓 M16*70	个	1.310	1.477
030105305	可调节地脚	个	3.400	3.834
030107041	膨胀螺栓 M10	百套	23.990	27.055
030107042	金属膨胀螺栓	副	0.300	0.338
030115003	彩钢密封胶圈	只	0.766	0.864
030115018	垫铁	kg	4.169	4.702
030119020	大门暗插销	副	31.400	35.412
030301010	双开门锁	把	66.500	74.997
030301015	单开门锁	把	44.700	50.412
030301020	U形铝合金吊轨	m	25.000	28.195
030305020	卡扣	kg	5.142	5.799
030309001	不锈钢合页	个	9.694	10.933
030313015	铝合金地轨	m	18.000	20.300
030313020	金属吊轮	只	45.880	51.743
030319010	门磁吸	只	10.900	12.293
031101003	尼龙砂轮片 φ100	片	3.876	4.371
031101013	砂轮片 φ350	片	15.332	17.291
031109001	合金钢切割片 φ300	片	100.104	112.895
031301004	低碳钢焊条(综合)	kg	4.898	5.524
031301007	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.421	6.114
031303004	焊丝 φ3.2	kg	6.353	7.165
031303023	不锈钢焊丝	kg	21.596	24.356
031501006	气排钉	盒	3.690	4.162
031501032	圆钉	kg	4.283	4.830
031501050	不锈钢枪钉	盒	9.200	10.376
031501055	磷化自攻螺丝	个	0.050	0.056
031505010	镀锌钢丝网 φ3×50×50	m ²	8.862	9.994
031507001	镀锌铁丝(综合)	kg	4.280	4.827
031507029	镀锌铁丝 φ4.0	kg	4.280	4.827
031507031	镀锌铁丝 φ0.7	kg	4.280	4.827
031509117	贴片磁铁	副	1.962	2.213
031509133	金属结构铁件	kg	4.080	4.601
031509134	铁件(综合)	kg	4.040	4.556
031509146	预埋铁件	kg	4.290	4.838

序号	材料名称及规格	单位	除税预算价	含税预算价
031509200	轨道(型钢)	t	4401.000	4963.362
031509205	槽形埋件 L=300	个	10.300	11.616
031513009	合金钢钻头 φ6~13	个	4.750	5.357
031513013	合金钢钻头 φ10	个	4.809	5.423
四、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品				
040900031	灌浆料 C20	kg	1.050	1.184
041500107	蒸压砂加气混凝土(AAC)保温块	m ³	245.000	276.306
042900002	自承式楼承板	m ²	45.270	51.055
五、木、竹材料及其制品				
050100012	原木	m ³	1221.238	1377.288
050400005	板枋材	m ³	1111.560	1253.596
050400008	垫木	m ³	931.711	1050.765
050400009	垫木 60×60×60	块	0.454	0.512
050400012	防滑木条	m ³	1196.285	1349.147
050400021	木支撑	m ³	1107.000	1248.453
050400050	松杂板枋材	m ³	1101.000	1241.686
050400055	防腐木 δ40	m ³	1726.000	1946.549
050400060	支撑木材	m ³	1101.000	1241.686
六、墙砖、地砖、地板、地毯类材料				
072500010	涂装地板 8mm	m ²	53.000	59.772
七、墙面、天棚及屋面饰面材料				
090100006	纸面石膏板	m ²	11.824	13.335
090900005	聚酯采光板 δ1.2	m ²	65.000	73.306
091900002	硅酸钙板 δ8	m ²	35.400	39.923
091900003	硅酸钙板 δ10	m ²	48.500	54.697
092500002	彩钢夹芯板 δ75	m ²	56.177	63.355
092500010	轻质陶瓷隔墙板 δ80	m ²	256.330	289.084
092500015	轻质陶瓷隔墙板 δ100	m ²	295.200	332.921
092500020	轻质陶瓷隔墙板 δ120	m ²	331.000	373.295
092500025	轻质陶瓷隔墙板 δ150	m ²	371.000	418.407
092500030	轻质空心隔墙条板 δ100	m ²	48.000	54.133
092500035	轻质空心隔墙条板 δ120	m ²	55.000	62.028
092500040	轻质空心隔墙条板 δ150	m ²	70.100	79.057
092500045	轻质空心隔墙条板 δ200	m ²	80.000	90.222
092700005	玻璃纤维网格布	m ²	2.538	2.862
八、龙骨、龙骨配件				
100100026	镀锌钢龙骨	kg	4.310	4.861
101700014	连接件 PD25	个	2.380	2.684
101700015	彩钢内外扣槽	m	5.600	6.316
101700016	连接件 PD80	个	2.380	2.684
101700020	PVC插接条	m	4.000	4.511
九、门窗及楼梯制品				
110100020	成品装饰单开木门及门套 0.9m*2.1m(复合)	樘	800.000	902.224
110100025	成品装饰双开木门及门套 1.5m*2.4m(复合)	樘	1000.000	1127.780
110100030	成品装饰单开木门及门套 0.9m*2.1m(实木)	樘	1210.000	1364.614
110100035	成品装饰双开木门及门套 1.5m*2.4m(实木)	樘	1732.500	1953.880
110300020	吊装式成品移门 0.8m*2m	扇	610.000	687.946
110300025	落地式成品移门 0.8m*2m	扇	760.000	857.113
112700002	钢楼梯 爬式	t	4350.000	4905.845
112700003	钢楼梯 踏步式	t	4350.000	4905.845

序号	材料名称及规格	单位	除税预算价	含税预算价
十、装饰线条、装饰件、栏杆、扶手及其它				
120100050	成品木质踢脚线 高80	m	10.500	11.842
120100055	成品金属踢脚线 高80	m	15.000	16.917
120100060	门套线	m	15.000	16.917
120100065	成品木质门套 展开宽度250	m	55.000	62.028
120100070	成品木质门套 展开宽度300	m	60.000	67.667
120100075	成品木质窗套 展开宽度200	m	50.000	56.389
120100080	成品木质窗套 展开宽度300	m	55.000	62.028
十一、涂料及防腐、防水材料				
130100004	白油漆	kg	8.361	9.429
130100082	环氧富锌底漆 (封闭漆)	kg	19.259	21.720
130100086	环氧富锌底漆	kg	19.259	21.720
130900016	红丹防锈漆	kg	9.244	10.425
133303003	SBS改性沥青防水卷材	m ²	23.660	26.683
133500004	防水密封胶	支	7.030	7.928
133900010	PE防水防潮隔膜	m ²	3.500	3.947
133900015	PC/ABS整体防水底盘	m ²	25.000	28.195
134100001	EPS灌浆料	m ³	259.000	292.095
十二、油品、化工原料及胶粘材料				
140300011	煤油	kg	2.574	2.903
140500008	油漆溶剂油	kg	5.318	5.998
140700001	变压器油	kg	4.906	5.533
142900015	氧气	m ³	1.127	1.271
142900016	乙炔气	m ³	11.370	12.823
142900018	氩气	m ³	2.960	3.338
142900019	二氧化碳气体	m ³	0.220	0.248
142900020	液化石油气	kg	4.592	4.998
143500082	发泡剂 750mL	支	18.523	20.890
143500083	隔离剂	kg	2.325	2.622
143500084	稀释剂	kg	7.271	8.200
143500086	脱模剂	kg	3.527	3.978
143500093	环氧富锌底漆稀释剂	kg	23.418	26.410
143700025	密封胶 350mL	支	13.600	15.338
144100017	玻璃胶	支	4.831	5.448
144100027	硅酮结构胶 300mL	支	14.905	16.810
144100043	耐候胶	L	11.376	12.830
144100085	石材胶	kg	30.200	34.059
144100090	硅酮结构胶	kg	30.200	34.059
144300016	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	2.728	3.077
144300020	压敏胶粘带	m	1.345	1.517
144300029	双面胶纸	m	0.090	0.102
144300031	医用白胶布	m ²	15.732	17.742
十三、绝热（保温）、耐火材料				
150301002	岩棉板 δ50	m ³	292.321	329.674
150301003	岩棉板 δ100	m ³	310.469	350.141
150301010	保温岩棉板 A级	m ³	310.000	349.612
150703002	袋装玻璃棉 δ50	m ²	7.944	8.959
150707002	玻璃棉毡 δ20	m ²	6.561	7.399
151301025	防火密封胶	L	36.000	40.600
151301030	钢丝网架聚苯乙烯泡沫夹芯板 δ50	m ²	53.400	60.223

序号	材料名称及规格	单位	除税预算价	含税预算价
151301035	钢丝网架聚苯乙烯泡沫夹芯板 δ80	m ²	69.000	77.817
151301040	钢丝网架聚苯乙烯泡沫夹芯板 δ100	m ²	88.600	99.921
十四、吸声及抗辐射材料				
161100001	磁粉	g	0.264	0.298
161100002	荧光磁粉	g	0.159	0.179
161100003	X射线胶片 80×150	张	3.369	3.799
161100004	X射线胶片 80×300	张	4.876	5.499
161100007	定影剂 1000mL	瓶	6.948	7.836
161100008	显影剂	L	13.394	15.105
161100009	增感屏 80×300	副	17.840	20.120
十五、管材				
170100017	钢管 D63	kg	4.276	4.822
172501009	硬塑料管 φ20	m	2.860	3.225
172700020	医用输血胶管 φ8	m	5.442	6.137
172700037	橡胶管(综合)	m	6.489	7.318
十六、管件及管道用器材				
180300128	金属堵头	只	0.658	0.742
180300129	彩钢堵头	只	0.658	0.742
182500020	管卡子(钢管用) 20	个	1.500	1.692
十七、水暖及通风空调器材				
224700001	钢制 风帽	个	259.000	292.095
224700010	成品混凝土风帽	个	198.800	224.203
226100010	地暖加热管DE16	m	1.700	1.917
十八、仪表及自动化控制				
241500002	像质计	个	33.477	37.755
十九、成型构件及加工件				
330100001	钢桁架	t	5000.000	5638.902
330100002	钢平台	t	5000.000	5638.902
330100003	钢墙架	t	5000.000	5638.902
330100007	焊接空心球网架	t	5200.000	5864.459
330100008	零星钢构件	t	4500.000	5075.012
330100013	焊接不锈钢空心球网架	t	5200.000	5864.459
333900015	钢丝网水泥排气道(450×300)	m	48.200	54.359
333900020	钢丝网水泥排气道(400×500)	m	60.900	68.682
333900025	钢丝网水泥排气道(550×600)	m	80.000	90.222
二十、电极及劳保用品等其它材料				
341100001	电	kW·h	0.519	0.586
341100008	水	m ³	6.970	7.179
341100010	水	t	6.970	7.179
341300001	阿拉伯铅号码	套	26.162	29.505
341300013	英文铅号码	套	67.409	76.023
二十一、周转材料及工具				
350100002	挡脚板	m ³	792.277	893.515
350100004	复合模板	m ²	43.547	49.111
350200001	拉片	kg	5.900	6.654
350200002	销钉销片	套	0.690	0.778
350200003	钢背楞 60×40×2.5	kg	5.000	5.639
350200009	斜支撑杆件 Φ48×3.5	套	155.000	174.806
350200010	立支撑杆件 Φ48×3.5	套	129.000	145.484
350200014	钢支撑及配件	kg	4.224	4.764

序号	材料名称及规格	单位	除税预算价	含税预算价
350200018	零星卡具	kg	4.937	5.568
350200020	提升装置及架体	套	3129.500	3529.389
350300001	顶丝	个	2.913	3.285
350300006	钢脚手板	kg	4.620	5.210
350300009	木脚手板	m ³	1120.000	1263.114
350300010	脚手架钢管	kg	4.281	4.828
350300011	脚手架钢管底座	个	5.327	6.008
350300016	扣件	个	5.142	5.799
352700001	测温笔	支	46.694	52.661
二十二、装配式建筑材料				
380107001	预制轻钢龙骨内隔墙板 δ150	m ²	185.000	208.639
380107002	预制轻钢龙骨内隔墙板 δ80	m ²	112.000	126.311
380107102	预制轻钢龙骨内隔墙板 δ100	m ²	132.000	148.867
380301001	钢吊车梁	t	5200.000	5864.459
380301002	钢梁	t	5200.000	5864.459
380303001	钢柱	t	5200.000	5864.459
380305001	钢屋架	t	5200.000	5864.459
380311002	钢构件固定支座	套	2100.000	2368.339
380311003	单向滑移支座	套	2034.000	2293.906
380311004	双向滑移支座	套	2137.000	2410.067
380311005	钢支撑	t	4224.000	4763.745
380313001	吊装夹具	套	100.142	112.938
380313010	定位器	只	15.000	16.917
380705001	墙板固定金属配件(不锈钢板)	kg	20.690	23.334
380707001	铝模板	kg	34.990	39.461
802100003	预拌混凝土 C20	m ³	330.000	372.168
802100030	泵送商品混凝土 C30	m ³	364.000	410.512
802100035	非泵送商品混凝土 C15	m ³	306.000	345.101
802100040	非泵送商品混凝土 C20	m ³	320.000	360.890
802800001	密实混凝土	m ³	360.000	406.001
811700003	干混砌筑砂浆 DM M10	m ³	508.300	573.251
811700005	干混砌筑砂浆 DM M20	m ³	545.500	615.204
811700050	聚合物干粉砂浆 M10	t	321.600	362.694

二、装配式消耗量定额乌鲁木齐地区机械 台班单价

序号	机械名称及型号	单位	除税预算价	含税预算价
一、起重机械				
990302040	履带式起重机 提升质量(t) 50	台班	1402.629	1537.794
990304020	汽车式起重机 提升质量(t) 20	台班	963.552	1042.941
990304036	汽车式起重机 提升质量(t) 40	台班	1456.797	1593.016
990305010	叉式起重机 3t	台班	416.976	449.833
990306020	自升式塔式起重机 起重.力矩(kN·m) 1000	台班	717.350	768.146
990306025	自升式塔式起重机 起重.力矩(kN·m) 1250	台班	737.079	790.296
990306030	自升式塔式起重机 起重.力矩(kN·m) 1500	台班	792.762	852.636
990306035	自升式塔式起重机 起重.力矩(kN·m) 2500	台班	977.935	1060.092
990306045	自升式塔式起重机 起重.力矩(kN·m) 4500	台班	1556.352	1689.778
990306050	自升式塔式起重机 起重.力矩(kN·m) 5000	台班	2500.893	2746.212
二、水平运输机械				
990401025	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	438.974	474.804
990407920	2t遥控轨道车	台班	187.948	192.672
三、垂直运输机械				
990506010	单笼施工电梯 提升质量(t) 1 提升高度(m) 75	台班	309.204	328.242
990507020	双笼施工电梯 提升质量(t) 2×1 提升高度(m) 100	台班	535.745	564.183
990507040	双笼施工电梯 提升质量(t) 2×1 提升高度(m) 200	台班	598.859	635.157
990508020	电动吊篮 提升质量(t) 0.63	台班	47.677	52.896
四、混凝土及砂浆机械				
990601030	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500	台班	272.901	287.509
990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	208.677	215.380
五、加工机械				
990701011	钢筋调直机 直径(mm) 40	台班	39.463	43.619
990702010	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	36.040	39.855
990703010	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	23.523	25.754
990706010	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	21.466	23.770
990732050	剪板机 厚度×宽度(mm) 40×3100	台班	559.411	611.958
990737040	折方机 厚度*宽度(mm) 4*2000	台班	29.333	33.075
990788009	砂轮切割机 Φ350以内	台班	18.753	20.547
990788010	砂轮切割机 φ350	台班	18.753	20.547
六、焊接机械				
990901020	交流弧焊机 容量(kV·A) 32	台班	67.599	75.273
990904040	直流弧焊机 容量(kV·A) 32	台班	72.678	80.895
990908020	点焊机 容量(kV·A) 75	台班	106.323	118.883
990910030	对焊机 容量(kV·A) 75	台班	87.328	97.456
990912010	氩弧焊机 电流(A) 500	台班	81.193	89.861
990913020	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500	台班	118.321	130.871
990919010	电焊条烘干箱 45*35*45(cm)	台班	15.917	17.387
990923010	栓钉焊机	台班	57.673	63.832
七、动力机械				
991003020	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 0.6	台班	33.400	36.351
八、其他机械				
411002480	电动扭力扳手27×30	台班	134.899	148.389
991237010	X光片脱水烘干机 ZTH-340	台班	59.872	67.129
九、仪器仪表				
872128010	磁粉探伤仪	台班	14.305	15.620
872128019	X射线探伤机	台班	91.235	100.514
872128028	超声波探伤仪	台班	144.495	159.501
873150102	对讲机(一对)	台班	4.088	4.456

《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额（试行）乌鲁木齐地区单位估价表》编制组织机构

批准部门：乌鲁木齐市建设局

主编单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

编制领导小组及主参编人员：

组 长：王 勇

副组长：马亦斌 赵 钰

成 员：于昕平 叶 灵 李 静 王 敏

主编人员：于昕平 叶 灵 何长泽 李 静 王 敏

参编人员：徐 波 胡永珍 侯海霞 外聘专家等

参编单位：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司

新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司

新疆申辉项目管理有限公司

新疆依诺华工程造价咨询有限公司

新疆天健建设工程项目管理有限公司

新疆国信天翌工程项目管理有限公司

新疆世纪星工程咨询有限公司