

附件

日照市
装配式建筑轻钢结构补充定额
(征求意见稿)

日照市住房和城乡建设局



日照市装配式建筑轻钢结构 补充定额说明

一、本定额是依据国家、省有关设计规程、构件制作与验收规程、安全操作规程、施工与质量验收规程等，为适应轻钢结构的新技术、新工艺、新材料的要求编制的。

二、本定额适用于我市行政区域内一般工业与民用建筑装配式轻钢结构的新建工程，是编制工程量清单、最高投标限价（招标控制价）的依据；是编审工程投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算的基础。

三、本定额包括装配式墙体轻钢龙骨、装配式楼地面(屋面)轻钢龙骨、装配式楼梯轻钢龙骨、装配式零星轻钢龙骨；装配式压型楼承板、装配式墙面压型钢板；抗拔螺栓、抗剪螺栓；装配式复合外墙挂板、装配式墙面基层结构板；装配式楼面、屋面基层结构板；装配式被动房屋墙面楼面屋面保温等内容。

四、装配式轻钢龙骨相关定额主材为经过粗加工的高强热镀锌冷弯薄壁型钢定尺钢带（Q355及以上），适用于施工单位在施工现场或在施工单位自有加工厂预制金属结构构件的情况，不包含场外运输发生时按市场价执行。

五、装配式轻钢结构建筑工程按《山东省建设工程费用项目

组成及计算规则》中“建筑工程”有关规定计取各项费用。

六、本定额中所表现的人工、材料、机械台班单价为省价取费基础。工程发承包双方在签定施工合同时，应根据工程实际和市场情况合理约定人工、材料、机械台班单价。

工程量计算规则

一、装配式轻钢龙骨

1. 墙体、楼面（屋面）、楼梯、零星构件龙骨工程量按设计图示尺寸以吨计算，配件、连接件等合并计入龙骨工程量，螺钉、螺栓等工程量已在定额材料费中考虑不单独计算；与墙体相连的抗拔、抗剪螺栓按相关定额执行。

2. 屋面龙骨按坡度 $\leq 15\%$ 考虑， $15\% < \text{坡度} \leq 25\%$ 的屋面，人工乘以系数 1.18；坡度 $> 25\%$ 及不规则屋面，人工乘以系数 1.3；坡度 $> 45\%$ 的，人工乘以系数 1.43。

3. 装配式楼面、屋面压型波纹板制作安装按设计图示尺寸以面积计算（斜屋面按斜面面积计算）。

4. 装配式墙面高强压型钢板制作安装按设计图示尺寸以面积计算。

二、装配式轻钢结构螺栓

抗拔、抗剪螺栓按套计算。

三、装配式复合墙板

墙饰面基层板、造型层、饰面面层按设计图示外围尺寸以面积计算（起坡屋面对应墙体需要封板时，根据设计节点计算板材面积），扣除门窗洞口及单个 $> 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积。实际工程

中装配式复合外墙挂板面层损耗量与定额不同时，可按实际损耗量进行调整。

四、装配式楼面基层结构板

按外墙外围水平投影面积计算，扣除单个 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积。

五、装配式屋面基层结构板

1. 按设计图示尺寸以面积计算（斜屋面按斜面面积计算），不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积，檐口结构板按图示尺寸面积并入屋面基层结构板工程量。

2. 屋面基层结构板按坡度 $\leq 15\%$ 考虑， $15\% < \text{坡度} \leq 25\%$ 的屋面，人工乘以系数 1.18；坡度 $> 25\%$ 及不规则屋面，人工乘以系数 1.3；坡度 $> 45\%$ 的，人工乘以系数 1.43。


六、装配式被动房屋墙面楼面屋面保温

保温隔热层工程量按设计图示尺寸以面积计算。

六、本补充定额未包括部分按 2016 年版《山东省建筑工程量计算规则》有关项目执行。

目录

1 轻钢龙骨制作安装.....	1
1.1 装配式墙体轻钢龙骨制作安装.....	1
1.2 装配式楼地面（屋面）轻钢龙骨制作安装.....	2
1.3 装配式楼梯轻钢龙骨制作安装.....	3
1.4 装配式零星轻钢龙骨制作安装.....	4
2 装配式波高 14mm 波纹压型钢板安装.....	5
2.1 装配式楼面（屋面）压型波纹板制作安装.....	5
2.2 装配式墙面压型钢板制作安装.....	6
3 装配式轻钢结构螺栓.....	7
3.1 抗拔螺栓安装.....	7
3.2 抗剪螺栓安装.....	8
4 装配式复合墙板安装.....	9
4.1 装配式水泥复合挂板外墙.....	9
4.2 装配式金属复合挂板外墙.....	10
4.3 装配式木纹板挂板外墙.....	11
4.4 装配式鱼鳞板挂板外墙.....	12
4.5 装配式墙面基层结构板.....	13
5 装配式屋面、楼面基层板安装.....	14
5.1 装配式楼面基层板安装.....	14
5.2 装配式屋面基层板安装.....	15
5.3 装配式被动房屋墙面、楼面、屋面保温.....	16
6 装配式建筑轻钢结构补充定额人材机表.....	17
7 装配式建筑轻钢结构补充定额价目表.....	18



1 轻钢龙骨制作安装

1.1 装配式墙体轻钢龙骨制作安装

工作内容：放样、划线、截料、平直、加工制作、钻孔、成品矫正、工厂内运输、成品编码堆放；
选料、弹线、切割、将制作的梯段拼装成整体、加固、就位、校正、螺栓等固定安装。

单位：t

定 额 编 号				RZQB1-1	
项 目 名 称				装配式墙体轻钢龙骨制作安装	
基 价 (元)				12280.78	
其中	人 工 费 (元)			3322.88	
	材 料 费 (元)			6831.92	
	机 械 费 (元)			2125.98	
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	128.00	25.96	
材料	高强热镀锌冷弯薄壁 型钢定尺钢带 (Q355 及以上)	t	6017.70	1.0600	
	镀锌自攻钉 (结构用)	100 个	7.59	22.7800	
	合金钢钻头	个	8.74	25.0000	
	切割锯片	片	64.60	0.8800	
	电	kW · h	0.80	6.1332	
	机械	冷弯机	台班	4312.50	0.3900
电动切割机		台班	12.00	3.8000	
立式钻床 25mm		台班	7.10	4.2200	
轮胎式起重机 8t		台班	609.91	0.4000	
型钢矫正机 60*800		台班	254.48	0.1100	
液压叉车		台班	254.18	0.3800	

1.2 装配式楼地面（屋面）轻钢龙骨制作安装

工作内容：放样、划线、截料、平直、加工制作、钻孔、成品矫正、工厂内运输、成品编码堆放；
选料、弹线、切割、将制作的板段拼装成整体、加固、就位、校正、螺栓等固定安装。

单位：t

定 额 编 号				RZQB1-2
项 目 名 称				楼地面轻钢龙骨制作安装
基 价 (元)				12113.98
其中	人 工 费 (元)			2984.96
	材 料 费 (元)			6812.67
	机 械 费 (元)			2316.35
名	称	单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	128.00	23.32
材 料	高强热镀锌冷弯薄壁 型钢定尺钢带 (Q355 及以上)	t	6017.70	1.0600
	镀锌自攻钉 (结构用)	100个	7.59	20.5000
	合金钢钻头	个	8.74	25.0000
	切割锯片	片	64.60	0.8500
	电	kW·h	0.80	6.1332
	机 械	冷弯机	台班	4312.50
电动切割机		台班	12.00	3.8000
立式钻床 25mm		台班	7.10	4.2200
轮胎式起重机 8t		台班	609.91	0.5000
型钢矫正机 60*800		台班	254.48	0.1100
液压叉车		台班	254.18	0.3800

1.3 装配式楼梯轻钢龙骨制作安装

工作内容：放样、划线、截料、平直、加工制作、钻孔、成品矫正、工厂内运输、成品编码堆放；
选料、弹线、切割、将制作的梯段拼装成整体、加固、就位、校正、螺栓等固定安装。 单位：t

定 额 编 号				RZQB1-3
项 目 名 称				装配式楼梯轻钢龙骨制作安装
基 价 (元)				12906.02
其中	人 工 费 (元)			3841.28
	材 料 费 (元)			6874.67
	机 械 费 (元)			2190.07
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	128.00	30.01
材 料	高强热镀锌冷弯薄壁 型钢定尺钢带 (Q355 及以上)	t	6017.70	1.0600
	镀锌自攻钉 (结构用)	100 个	7.59	26.3700
	合金钢钻头	个	8.74	25.0000
	切割锯片	片	64.60	1.1200
	电	kW · h	0.80	6.1332
机 械	冷弯机	台班	4312.50	0.4400
	电动切割机	台班	12.00	5.1100
	立式钻床 25mm	台班	7.10	6.8000
	轮胎式起重机 8t	台班	609.91	0.3000

1.4 装配式零星轻钢龙骨制作安装

工作内容: 放样、划线、截料、平直、加工制作、钻孔、成品矫正、工厂内运输、成品编码堆放;
选料、弹线、切割、将制作的梯段拼装成整体、加固、就位、校正、螺栓等固定安装。 单位: t

定 额 编 号			RZQB1-4	
项 目 名 称			装配式零星轻钢龙骨制作安装	
基 价 (元)			14775.26	
其 中	人 工 费 (元)		5619.20	
	材 料 费 (元)		6781.69	
	机 械 费 (元)		2374.37	
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	128.00	43.90
材 料	高强热镀锌冷弯薄壁 型钢定尺钢带 (Q355 及以上)	t	6017.70	1.0600
	镀锌自攻钉 (结构用)	100个	7.59	10.8000
	合金钢钻头	个	8.74	25.0000
	切割锯片	片	64.60	1.5100
	电	kW·h	0.80	6.1332
	机 械	冷弯机	台班	4312.5
电动切割机		台班	12.00	6.9000
立式钻床 25mm		台班	7.10	6.8000
轮胎式起重机 8t		台班	609.91	0.4000
型钢矫正机 60*800		台班	254.48	0.2200
液压叉车		台班	254.18	0.3500

2 装配式波高 14mm 波纹压型钢板安装

2.1 装配式楼面（屋面）压型波纹板制作安装

工作内容：加工制作、成品编码堆放、选料、弹线、配板、切割、场内运输、拼装、安装。

单位:10 m²

定 额 编 号				RZQB2-1
项 目 名 称				装配式楼面（屋面）压型波纹板制作安装
基 价（元）				1028.44
其中	人 工 费（元）			175.36
	材 料 费（元）			713.40
	机 械 费（元）			139.68
名 称	单 位	单 价（元）	数 量	
人 工	综合工日	工日	128.00	1.37
材 料	1.0 高强热镀锌波纹 钢板（Q355 及以上	m ²	66.37	10.6000
	自攻螺钉 M6*20	10 个	0.24	1.0000
	金属结构铁件	kg	5.00	0.5000
	切割锯片	片	64.60	0.1050
	电	kW·h	0.80	0.4425
机 械	冷弯机	台班	4312.50	0.0268
	电动切割机	台班	12.00	0.4773
	立式钻床 25mm	台班	7.10	0.6625
	轮胎式起重机 8t	台班	609.91	0.0100
	液叉车	台班	254.18	0.0298

2.2 装配式墙面压型钢板制作安装

工作内容：加工制作、成品编码堆放、选料、弹线、配板、切割、拼装、安装。

单位:10 m²

定 额 编 号			RZQB2-2		
项 目 名 称			装配式墙面压型钢板制作安装		
基 价 (元)			1095.25		
其 中	人 工 费 (元)		212.48		
	材 料 费 (元)		713.40		
	机 械 费 (元)		169.37		
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	128.00	1.66	
材 料	1.0 高强热镀锌波纹 钢板 (Q355 及以上)	m ²	66.37	10.6000	
	自攻螺钉 M6*20	10 个	0.24	1.0000	
	金属结构铁件	kg	5.00	0.5000	
	切割锯片	片	64.60	0.1050	
	电	kW · h	0.80	0.4425	
机 械	冷弯机	台班	4312.50	0.0268	
	电动切割机	台班	12.00	0.4773	
	轮胎式起重机 8t	台班	609.91	0.0628	
	型钢矫正机 60*800	台班	254.48	0.0086	
	液压叉车	台班	254.18	0.0298	

3 装配式轻钢结构螺栓

3.1 抗拔螺栓安装

工作内容：孔点测定、钻孔、清孔、调整就位、安装等。

单位：10套

定 额 编 号				RZQB3-1
项 目 名 称				抗拔螺栓安装
基 价 (元)				183.24
其 中	人 工 费 (元)			64.00
	材 料 费 (元)			85.87
	机 械 费 (元)			33.37
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	128.00	0.50
材 料	抗拔螺栓	套	6.21	10.2000
	SHZ 胶泥	kg	19.63	0.9100
	合金钢钻头	个	8.74	0.4400
	电	kW · h	0.80	1.0200
机 械	电动扭剪扳手	台班	15.00	0.0700
	电动空气压缩机 10m³/min	台班	403.94	0.0800

3.2 抗剪螺栓安装

工作内容：孔点测定、钻孔、清孔、调整就位、安装等。

单位:10套

定 额 编 号				RZQB3-2
项 目 名 称				抗剪螺栓安装
基 价 (元)				123.73
其 中	人 工 费 (元)			56.32
	材 料 费 (元)			34.04
	机 械 费 (元)			33.37
	名 称	单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	128.00	0.44
材 料	抗剪螺栓	套	2.88	10.2000
	合金钢钻头	个	8.74	0.4400
	电	kW·h	0.80	1.0200
机 械	电动扭剪扳手	台班	15.00	0.0700
	电动空气压缩机 10m ³ /min	台班	403.94	0.0800

4 装配式复合墙板安装

4.1 装配式水泥复合挂板外墙

工作内容：清理基层、定位、弹线、基层板、刷防腐油、安装龙骨、安装挂件、挂面板、清理面层等。

单位:10 m²

定 额 编 号				RZQB4-1	
项 目 名 称				装配式水泥复合挂板外墙	
基 价 (元)				5540.75	
其 中	人 工 费 (元)			705.28	
	材 料 费 (元)			4785.23	
	机 械 费 (元)			50.24	
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	128.00	5.51	
材 料	结构板 (OSB 或水泥纤维板)	m ²	26.11	10.6000	
	装饰挂板 (日吉华、金邦板)	m ²	285.40	12.0000	
	木龙骨 20*60	m	3.72	71.0000	
	不锈钢连接件	个	7.08	66.1000	
	硅酮结构胶	kg	92.63	2.0000	
	AB 干挂胶	kg	34.26	1.5000	
	美纹纸胶带	m	0.18	54.5000	
	镀锌自攻钉	100 个	6.81	8.4000	
	合金钢钻头	个	8.74	1.4000	
	切割锯片	片	64.60	0.5380	
	电	kW · h	0.80	1.1280	
	机 械	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	40.21	0.1750
电动切割机		台班	12.00	0.4080	
轮胎式起重机 8t		台班	609.91	0.0628	

4.2 装配式金属复合挂板外墙

工作内容：清理基层、定位、弹线、基层板、刷防腐油、安装龙骨、安装挂件、挂面板、清理面层等。

单位:10 m²

定 额 编 号			RZQB4-1		
项 目 名 称			装配式金属复合挂板外墙		
基 价 (元)			2633.30		
其 中	人 工 费 (元)		705.28		
	材 料 费 (元)		1877.78		
	机 械 费 (元)		50.24		
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	128.00	5.51	
材 料	结构板 (OSB 或水泥纤维板)	m ²	26.11	10.6000	
	装饰挂板 (金属雕花板等)	m ²	102.65	12.0000	
	木龙骨 20*60	m	3.72	71.0000	
	镀锌自攻钉	100 个	6.81	8.4000	
	合金钢钻头	个	8.74	1.4000	
	切割锯片	片	64.60	0.5380	
	电	kW·h	0.80	1.1280	
	机 械	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	40.21	0.1750
电动切割机		台班	12.00	0.4080	
轮胎式起重机 8t		台班	609.91	0.0628	

4.3 装配式木纹板挂板外墙

工作内容：清理基层、定位、弹线、裁料、钉挂面板、找平、校正、清理面层等。

单位:10 m²

定 额 编 号				RZQB5-3	
项 目 名 称				装 配 式 木 纹 板 挂 板 外 墙	
基 价 (元)				923.43	
其 中	人 工 费 (元)			254.72	
	材 料 费 (元)			636.56	
	机 械 费 (元)			32.15	
名	称	单 位	单 价 (元)	数	量
人 工	综合工日	工日	128.00	1.99	
材 料	装饰挂板·木纹板	m ²	46.02	13.0000	
	镀锌自攻钉	100个	6.81	2.0900	
	合金钢钻头	个	8.74	0.7000	
	切割锯片	片	64.60	0.2690	
	电	kW·h	0.80	0.7200	
机 械	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	40.21	0.1600	
	电动切割机	台班	12.00	0.4660	
	轮胎式起重机 8t	台班	609.91	0.0330	

4.4 装配式鱼鳞板挂板外墙

工作内容：清理基层、定位、弹线、裁料、钉挂面板、找平、校正、清理面层等。

单位:10 m²

定 额 编 号				RZQB5-4	
项 目 名 称				装配式鱼鳞板挂板外墙	
基 价 (元)				3381.01	
其 中	人 工 费 (元)			445.44	
	材 料 费 (元)			2902.77	
	机 械 费 (元)			32.80	
名	称	单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	128.00	3.48	
材 料	装饰挂板 鱼鳞板	m ²	170.35	16.8000	
	镀锌自攻钉	100 个	6.81	2.4700	
	合金钢钻头	个	8.74	0.7000	
	切割锯片	片	64.60	0.2690	
	电	kW·h	0.80	0.7200	
机 械	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	40.21	0.1600	
	电动切割机	台班	12.00	0.5200	
	轮胎式起重机 8t	台班	609.91	0.0330	

4.5 装配式墙面基层结构板

工作内容：清理基层、定位、弹线、裁料、钉挂面板、找平、校正、清理面层等。

单位:10 m²

定 额 编 号				RZQB5-5	
项 目 名 称				装配式墙面基层结构板	
基 价 (元)				538.64	
其中	人 工 费 (元)			179.20	
	材 料 费 (元)			323.19	
	机 械 费 (元)			36.25	
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	128.00	1.40	
材 料	墙面基层结构板 8-12	m ²	26.11	10.6000	
	镀锌自攻钉	100 个	6.81	3.7800	
	合金钢钻头	个	8.74	0.6000	
	切割锯片	片	64.60	0.2300	
	电	kW · h	0.80	0.7200	
机 械	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	40.21	0.1600	
	电动切割机	台班	12.00	0.3500	
	轮胎式起重机 8t	台班	609.91	0.0420	

5 装配式屋面、楼面基层板安装

5.1 装配式楼面基层板安装

工作内容：清理基层、定位、弹线、裁料、铺钉、找平、校正等全部工作内容。

单位:10 m²

定 额 编 号				RZQB5-1
项 目 名 称				装配式楼面基层板安装
基 价 (元)				1130.84
其 中	人 工 费 (元)			244.48
	材 料 费 (元)			778.14
	机 械 费 (元)			108.22
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	128.00	1.91
材 料	楼面结构板 15-20 厚	m ²	69.03	10.6000
	镀锌自攻钉	100 个	6.81	3.7800
	合金钢钻头	个	8.74	0.6000
	切割锯片	片	64.60	0.2300
	电	kW · h	0.80	0.7200
机 械	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	40.21	0.1600
	电动切割机	台班	12.00	0.3500
	轮胎式起重机 8t	台班	609.91	0.1600

5.2 装配式屋面基层板安装

工作内容：清理基层、定位、弹线、裁料、铺钉、找平、校正等全部工作内容。

单位:10 m²

定 额 编 号				RZQB5-2	
项 目 名 称				装配式屋面基层板安装	
基 价 (元)				1256.49	
其 中	人 工 费 (元)			268.80	
	材 料 费 (元)			878.17	
	机 械 费 (元)			109.52	
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	128.00	2.10	
材 料	屋面结构板 15-20 厚	m ²	69.03	12.0000	
	镀锌自攻钉	100 个	6.81	3.7800	
	合金钢钻头	个	8.74	0.7000	
	切割锯片	片	64.60	0.2690	
	电	kW · h	0.80	0.7200	
机 械	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	40.21	0.1750	
	电动切割机	台班	12.00	0.4080	
	轮胎式起重机 8t	台班	609.91	0.1600	

5.3 装配式被动房屋墙面、楼面、屋面保温

工作内容：清理基层、刷防腐油、安装龙骨、板材切割、弹线、钻眼、固定板材等全部工作内容。

单位:10 m²

定 额 编 号				RZQB5-3	
项 目 名 称				装配式被动房屋墙面、楼面、屋面保温	
基 价 (元)				2015.01	
其 中	人 工 费 (元)			88.32	
	材 料 费 (元)			1817.17	
	机 械 费 (元)			109.52	
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	128.00	0.69	
材 料	石墨聚苯板 200-250 厚	m ²	138.05	10.6000	
	防腐木方工字梁	m	7.00	24.6000	
	镀锌自攻钉	100 个	6.81	1.5000	
	镀锌自攻钉 (48100)	个	1.80	82.0000	
	合金钢钻头	个	8.74	0.7000	
	切割锯片	片	64.60	0.2690	
	电	kW · h	0.80	0.4080	
机 械	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	40.21	0.1750	
	电动切割机	台班	12.00	0.4080	
	轮胎式起重机 8t	台班	609.91	0.1600	

6.装配式建筑轻钢结构补充定额人材机表

序号	名称	单位	不含税市场价	含税市场价	税率(%)
1	综合工日	工日	128.00	128.00	0
2	自攻螺钉 M6×20	10 个	0.24	0.27	13
3	镀锌自攻钉	100 个	6.81	7.70	13
4	切割锯片	片	64.60	73.00	13
5	合金钢钻头	个	8.74	9.88	13
6	金属结构铁件	kg	5.00	5.65	13
7	AB 干挂胶	kg	34.26	38.71	13
8	SHZ 胶泥	kg	19.63	22.18	13
9	美纹纸胶带	m	0.18	0.20	13
10	不锈钢连接件	个	7.08	8.00	13
11	电	kW·h	0.80	0.90	13
12	高强热镀锌冷弯薄壁型钢定尺钢带 (Q355 及以上)	t	6017.70	6800.00	13
13	硅酮结构胶	kg	92.63	104.67	13
14	镀锌自攻钉 (48100)	个	1.80	1.85	3
15	防腐木方工字梁 40*50	m	7.00	7.21	3
16	结构板 (OSB 或水泥纤维板)	m ²	26.11	29.50	13
17	镀锌自攻钉 (结构用)	100 个	7.59	7.82	3
18	1.0 厚高强热镀锌钢板 (Q355 及以上)	m ²	66.37	75.00	13
19	抗拔螺栓	套	6.21	7.02	13
20	装饰挂板 (日吉华、金邦板)	m ²	285.40	322.50	13
21	楼面结构板 15-20 厚	m ²	69.03	78.00	13
22	抗剪螺栓	套	2.88	3.25	13
23	屋面结构板 15-20 厚	m ²	69.03	78.00	13
24	装饰挂板 (金属雕花板)	m ²	102.65	116.00	13
25	石墨聚苯板 200-250 厚	m ²	138.05	156.00	13
26	装饰挂板 木纹板	m ²	46.02	52.00	13
27	装饰挂板 鱼鳞板	m ²	170.35	192.50	13
28	墙面基层结构板 8-12 厚	m ²	26.11	29.50	13
29	木龙骨 20*60	m	3.72	4.20	13
30	液压叉车	台班	254.18	261.81	3
31	电动扭剪扳手	台班	15.00	15.45	3
32	冷弯机	台班	4312.50	4441.88	3
33	轮胎式起重机 8t	台班	609.91	632.00	
34	立式钻床 25mm	台班	7.10	7.51	
35	型钢矫正机 60×800	台班	254.48	260.90	
36	电动切割机	台班	12.00	12.30	
37	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	40.21	42.63	
38	电动空气压缩机 10m ³ /min	台班	403.94	444.26	

7.装配式建筑轻钢结构补充定额价目表

定额编号	项目名称	单位	基价(除税)	其中		
				人工费	材料费(除税)	机械费(除税)
第一节装配式轻钢龙骨制作安装						
RZQB1-1	装配式墙体轻钢龙骨制作安装	t	12280.78	3322.88	6831.92	2125.98
RZQB1-2	装配式楼地面(屋面)轻钢龙骨制作安装	t	12113.98	2984.96	6812.67	2316.35
RZQB1-3	装配式楼梯轻钢龙骨制作安装	t	12906.02	3841.28	6874.67	2190.07
RZQB1-4	装配式零星轻钢龙骨制作安装	t	14775.26	5619.20	6781.69	2374.37
第二节装配式波高14mm波纹压型钢板安装						
RZQB2-1	装配式楼面(屋面)压型波纹板制作安装	10m ²	1028.44	175.36	713.40	139.68
RZQB2-2	装配式墙面压型钢板制作安装	10m ²	1095.25	212.48	713.40	169.37
第三节装配式轻钢结构螺栓						
RZQB3-1	抗拔螺栓安装	10套	183.24	64.00	85.87	33.37
RZQB3-2	抗剪螺栓安装	10套	123.73	56.32	34.04	33.37
第四节装配式复合墙板安装						
RZQB4-1	装配式水泥复合挂板外墙	10m ²	5540.75	705.28	4785.23	50.24
RZQB4-2	装配式金属复合挂板外墙	10m ²	2633.30	705.28	1877.78	50.24
RZQB4-3	装配式木纹板挂板外墙	10m ²	923.43	254.72	636.56	32.15
RZQB4-4	装配式鱼鳞板挂板外墙	10m ²	3381.01	445.44	2902.77	32.80
RZQB4-5	装配式墙面基层结构板	10m ²	538.64	179.20	323.19	36.25
第五节装配式屋面、楼面基层板安装						
RZQB5-1	装配式楼面基层板安装	10m ²	1130.84	244.48	778.14	108.22
RZQB5-2	装配式屋面基层板安装	10m ²	1256.49	268.8	878.17	109.52
RZQB5-3	装配式被动房屋墙面、楼面、屋面保温	10m ²	2015.01	88.32	1817.17	109.52